

**IMPORTANT**

**IMPORTANT**

**CONFORMITE  
DES TRAVAUX DE MAÇONNERIE**

Réception de l'ancrage et/ou rails      Quantité : .....

Bon état :  oui     non      Motif : .....

**Afin de garantir la résistance et obtenir une qualité optimale de maintien de nos barrières à chaîne, il est impératif de respecter les consignes ci-dessous. En cas de non-respect de celles-ci, notre barrière à chaîne ne pourra être installée et votre responsabilité sera engagée.**

Exécuter les tranchées de béton massif- longrine en respectant les profondeurs.\*

**SCELLEMENT CHIMIQUE INTERDIT**



Béton liquide conseillé, avec un dosage minimum de 350kg, pour la mise en place du gabarit de scellement en respectant les axes, l'alignement des tiges et le niveau 0.\*

Sceller les rails : alignement parfait dans l'axe des gabarits.\*

Respecter le diamètre de 40mm des gaines et éviter les cassures (angle droit). Les gaines sortent dans l'axe des réservations. \*

La gaine d'alimentation de 230V doit être dans le gabarit situé au plus près de l'arrivée électrique. \*

\*cf schémas

Le ..... signature .....

Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter Monsieur POSAVEC au **06 11 62 18 68**